


Przekrój normalny drogi gminnej


Szczegół "A"

Gowidlino ul. Kościelna - sięgacz


Skala 1:20




Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława betonowa 15 x 40 cm z
oporem 15 x 20cm z betonu C12/15 (B15)



Skala 1:50



Warstwa ścieralna kostki betonowej 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o $R_m=2,5\text{MPa}$ 15cm



Temat				Nazwa projektu	
Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowidlinie				Przekrój normalny	
Opis	Nazwisko, Imię	nr uprawnień	podpis	Nr projektu	Skala
Opis	mgr inż. Alicja Kotłowska			Drogiowa	1:50 i 1:20
Opis					Nr rysunku
Opis	mgr inż. Karol Kotłowski	POM/0096/POOD/12			3
Projektant				Strona	Data
Sprawa				PB	01.2016