



Szczegół "A" Przekrój normalny drogi gminnej


Skala 1:20 Gowidlino ul. Jeziorna



Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsyпка cem. - piasek 5 cm
Ława betonowa 15 x 40 cm z
oporem 15 x 20 cm z betonu C12/15 (B15)



Warstwa ścierna z AC8S 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o $R_m=2,5\text{MPa}$ 15cm



Temat				Nazwa projektu			
Przebudowa ulicy Jeziornej w Gowidlinie				Przekrój normalny			
Opis	Nazwa, Imię	nr uprawnień	podpis	Nr projektu		Skala	
Opis	mgr inż. Alicja Kotłowska					1:50 i 1:20	
Opis				Brzoz		Nr rysunku	
Opis	mgr inż. Karol Kotłowski	POW/0096/POOD/12		Drogowa		2	
Opis				Stwierd		Data	
Opis				PB		07.2016	