



# Przekrój normalny drogi gminnej

## Gowidlino ul. Kościelna

Skala 1:50



Kostka betonowa płukana 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 25 cm

Warstwa ściernalna z AC8S 4 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 4 cm
Istniejąca konstrukcja



Temat				Nazwa projektu			
Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowidlinie				Przekrój normalny			
Opis	Nazwa, Imię	nr uprawnień		podpis	N projekt		
Opis	mgr inż. Alicja Kotłowska				1:50 i 1:20		
Opis					Brzecz		
Opis	mgr inż. Karol Kotłowski	POM/0096/POOD/12			Drogowa		
Opis					Sztukim		
Opis					PB		
Opis	Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice				07.2016		