


OCHRONA OD PORAŻEN:  
- SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:  
w uki. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364



- uziom fundamentowy: bednarka PFeZn 30x4mm, stal zbrojeniowa fundamentów
- zwody poziome: DFeZn48mm mocowane na uchwytach wsporczych; [blacha wierzchnia płyty PWD gr. min. 0,6mm stanowiącej pokrycie dachu]
- zwody pionowe: DFeZn48mm
- przewód odprowadzający: DFeZn48mm w RLLØ22 ukt. p/t pod warstwą izolacji ścian zewnętrznych
- przewód uziemiający: PFeZn 30x4mm
  - złącze skręcane złącze rynnowe
  - złącze kontrolne ZK...

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		DATA: 2016r.
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN		SKALA: 1:100
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1		tel. 693-642-070
INWESTOR:	URZĄD GMINY SIERAKOWICE	
OBIEKT:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową kotłowni msc. TUCHLINO - dz. nr 575/3 gm. Sierakowice	
OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnętrzna - instalacja odgromowa - UZIOM		
PROJEKTANT:	PODPIS:	
inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002		
PROJEKTANT:	PODPIS:	RYS. NR
inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOE/11		E-017
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW		