


OCHRONA OD PORAŻEN:  
- SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYKONANIE INSTALACJI:  
w ukt. TN-S  
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364



- uziom fundamentowy: bednarka PFeZn 30x4mm, stal zbrojeniowa fundamentów
- zwody poziome: DFeZn#8mm mocowane na uchwytych wsporczych; [blacha wierzchnia płyty PWD gr. min. 0,6mm stanowiącej pokrycie dachu]
- zwody pionowe: DFeZn#8mm
- przewód odprowadzający: DFeZn#8mm w RLL#22 ukt. p/t pod warstwą izolacji ścian zewnętrznych
- przewód uziemiający: PFeZn 30x4mm

- złącze skrecane złącze rynnowe
- złącze kontrolne ZK...

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		DATA:	2016r.
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN		SKALA:	1:100
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA I		tel. 693-642-070	
INWESTOR:	URZĄD GMINY SIERAKOWICE		
OBIEKT:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową kotłowni msc. TUCHLINO - dz. nr 575/3 gm. Sierakowice		
OPRACOWANIE:	Instalacja elektryczna wewnętrzna - instalacja odgromowa		
PROJEKTANT:	inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002		PODPIS:
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOWE/11		RYS. NR <b>E-014</b>
NAZWA RYSUNKU:  RZUT DACHU			