




KLAWA FUNDAMENTOWA
L = 400 cm
10 SZTUK/TRYBUNA
BETON C20/25
STAL A0, AIII
OTULINA 40 mm

Uwaga:
Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1,0m pod powierzchnię terenu. Ławy należy posadzić na podkłodzie z ciutego betonu B15 grubości 10cm, na warstwie kruszywa fr. 0-32mm gr. 20cm i warstwie tłuczno fr. 32-63mm gr. 40cm, kruszywa zagęścić do $\lambda=1$.



<p>Investycja:</p> <p>PRZEBUDOWA BOSKA I BEŻŹNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIATY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZAKŁADU, BUDOWA OŚMIETLENIA, ODPOWIEDNIA I INSTALACJI NAWADNIANIA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, OBR. 0013</p>	<p>Investor:</p> <p>GMINA SIERAKOWICE</p> <p>UL. LEBORSKA</p> <p>83-340 SIERAKOWICE</p>	<p>Skala:</p> <p>1:50</p>
<p>Projektant biuro architektoniczne:</p> <p>mgr inż. arch. Przemysław Zagórski</p> <p>Upewnienie:</p> <p>66/07/DGA</p>	<p>Projektant biuro, konstrukcyjne-budowlane:</p> <p>inż. WITOLD JUSZKIEWICZ</p> <p>Upewnienie:</p> <p>127/05/10a</p>	<p>Brano:</p> <p>budowlano</p> <p>Data:</p> <p>Nr rys.</p> <p>01 T</p> <p>poziółce</p> <p>2016</p>
<p>Tytuł rysunku:</p> <p>TRYBUNA NA 109 MIEJSC – FUNDAMENTY, WIDOK Z PRZODU</p>	<p>Podpis:</p>	