



Urządzenia w szafie monitoringu DVR

- Kabel F/UTP kat.6(A)
- Kabel YKY 3x4

ZP - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
SK... - Studzienki kanalizacji kablowej instalacji sterowniczej
Specyfikacja urządzeń w opisie technicznym

- Zestawy "SPOE-ZAS" umieszczać w studniach kanalizacji instalacji sterowniczej w dodatkowych skrzynkach hermetycznych zamontowanych na ścianach bocznych studni.
- Używać kabli żelowanych do ułożenia w ziemi z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
- Kamery montować na masztach oświetleniowych na wysokości ok. 3m (poza zasięgiem osób postronnych)

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Branża: elektryczna	Skala: %
Inwestycja: PRZEBUDOWA BOISKA I BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIAZY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZIAZDU, BUDOWA MONITORINGU, OŚWIETLENIA, ODWODNIENIA I INSTALACJI NAWADNIANIA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013		Investor: GMINA SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE mgr inż. Grzegorz Drelich Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04	Data: listopad 2016
Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU		Nr rys. E-12	Podpis: