


BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ (zest.)  
Wymiary bramki: 5x2m, głębokość 80/150 cm (goro/dół);  
Okrągły profil słupowy o średnicy 108 mm;  
Słupki mocowane w tulejach;  
Siatka mocowana do słupowych uchwyłów przy ramie bramki;  
Kolor : biały.  
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006;  
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;  
Podłogi podtrzymujące siatkę montowane na słupie.  
W zestawie tuleje montażowe, szpilki montażowych i siatka.

Ogrodzenie terenu wys. 1,8m



- Piłochwył boiska wys. 6m
- długość 39,5+39+8m
  - słup słupowy fi 60,2mm, malowany chlorokauczukowo
  - słupy montowane w prefabrykowanych słopach z betonu C16/20
  - głębokości mm. 1,2m
  - posadowienie na 30cm warstwie tłuczni zagęszczonego
  - siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość spłotu 5mm,
  - kolor zielony (siatki nie należy łączyć do słupów pośrednich)
  - liny stalowe podtrzymujące siatkę fi 4mm z powłoką
  - słupy czyskie naciągowe
  - karabńczyki do mocowania z liną stalową
  - sterzenie wg instrukcji montażu producenta danego systemu piłochwyłów
  - jako przykład piłochwyłu podano rozwiązanie firmy Bogan. Można zastosować inne
  - rozwiązania lub lepsze rozwiązanie techniczne.

Uwaga:  
Linie boiska malowane farbą ekologiczną tj. wopnem lub kredą.  
Linie szer. 1m. Ostateczny wymiar obszaru pola gry należy  
ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Illicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com		Projekt: budowlany	Skala: 1:250
Inwestor: BUDOWA BOISK WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI MOJUSZ, GMINA SIERAKOWICE, DZ. NR 54/29, 54/30, OBR. MOJUSZ		Data: wrzesień 2016	Nr rys. 01A
Opracował: mgr inż. Cezary Illicki			
Tytuł rysunku: BOJSKO DO PIŁKI NOŻNEJ – WYMIARY		Podpis:	