

ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 24 stycznia 2018 roku

SUE.271.1.2019

L.dz. 09/2019

**Wszyscy wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.1.2019**. Nazwa zadania: **Budowa węzła integracyjnego Sierakowice**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

### **Pytania:**

1. Czy w ofercie należy uwzględnić odwodnienia liniowe (deszczowe)? Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji dotyczących odwodnień (głównie dopuszczalne obciążenia).
2. Na rysunkach zagospodarowania terenu, znajdują się mury oporowe wraz z barierkami wzdłuż całej wschodniej granicy działki od strony torów oraz przy miejscach postojowych. Czy zamawiający przewiduje ich wykonanie w ramach tej inwestycji ?

Jeśli tak prosimy o przesłanie szczegółów oraz danych dotyczących murów oporowych i barierek (wysokości, materiału wykonania, przekrojów).

3. Chcielibyśmy zapytać na jakiej zasadzie ma odbywać się oddymianie klatki schodowej? W branży elektrycznej jest schemat działania systemu oddymiania, na którym widoczne jest zasilanie napędu siłownika. Którą przegrodę otwierać ma ten siłownik ? (Okna na klatce schodowej w zestawieniu stolarki są nieotwieralne).

### **Odpowiedzi:**

1. Odwodnienie liniowe uwzględniono w projekcie budowlanym w branżach: drogowej i sanitarnej. W opisie projektu branży sanitarnej jest to punkt 11.3.
2. Zamawiający przewiduje wykonanie murów oporowych wraz z barierkami w ramach inwestycji. W załączeniu przekrój muru oporowego. Barierki standardowe, stal ocynkowana malowana proszkowo, wys. 1,1 m, mierzona od poziomu chodnika. Mur oporowy typu „L” o wym. 130 x 80 cm, gr 8 cm, moduł 98 cm.

GINA  
**SIERAKOWICE**

**ul. Lęborska 30**  
**83-340 Sierakowice**  
**NIP 589-10-18-894**

3. Do celów p. poz należy przystosować okno w lukarnie, oznaczone w projekcie wykonawczym jako typ D, powinno być otwierane, z zachowaniem historycznych podziałów.

**WÓJT GMINY**  
  
~~Tadeusz Kobiela~~,  
Kierownik Zamawiającego