

SUE.271.7.2019

L.dz. 02/2019

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.7.2019**. Nazwa zadania:
Budowa stawu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Puzdrowo.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania:

1. Proszę o przedstawienie projektu dla wykonania lamp hybrydowych.
2. Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie wykonawcy.
3. Staw należy obsadzić kłęczami roślin wodnych w ilości 360szt. W projekcie budowlanymi są podane gatunki roślin. Proszę o rozbić ilości na poszczególne gatunki danej rośliny.
4. Proszę o podanie ilości umocnienie dna zbiornika kamieniem okrągłym.
5. Proszę o wskazanie miejsca montażu projektowanej rur PVC DN 315 - 16m.
6. Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym? Jeżeli tak to proszę o załączenie.

Odpowiedzi:

1. Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym producenta lamp hybrydowych. Poniżej podstawowe parametry oczekiwanego oświetlenia:
 - a) Moc turbiny wiatrowej - min. 300 W,
 - b) Wysokość słupa - 5 m,
 - c) Źródła światła - oprawa LED o mocy źródła światła nie mniejszej niż 20 W,
 - d) Strumień świetlny nie mniejszy niż 2200 lm,
 - e) Czas pracy lampy od 8 do 14 godzin,
 - f) Czas autonomii do 4 dni,
 - g) Moc paneli - min. 2 x 100 W,
 - h) Pojemność akumulatora min. 2 x 80 Ah.
 - i) Typ akumulatora - żelowy.
 - j) Sposób włączania - czujnik zmierzchu.

2. Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi. Dokumentację geotechniczną można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sierakowice: <http://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=33&id=10410>.
3. Informuję, że każdą z roślin wymienionych w dokumentacji projektowej należy posadzić w ilości 40 sztuk (sadzonek).
4. Informuję, że w ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje się umacniania dna zbiornika kamieniem.
5. Informuję, że do wyceny należy przyjąć 16 mb rury PVC z wlotem zabezpieczonym siatką stalową wraz z wykonaniem przejścia szczelnego w istniejącej studni żelbetowej jako przelewu awaryjnego.
6. Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: <http://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=33&id=10410> znajduje się kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego (Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał korekty w Rozdz. III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Sekcji II.4 (Krótki opis przedmiotu zamówienia) Ogłoszenia o zamówieniu. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela
Kierownik Zamawiającego