

Sierakowice, dnia 10 kwietnia 2020 roku

SUE.271.7.2020  
L.dz. 05/2020

**Wszyscy wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.7.2020**. Nazwa zadania:  
**Budowę Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

### **Pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do podbudowy bieżni kruszywa frakcji 0-31,5mm zamiast zaprojektowanego 4-31,5mm. Kruszywo o frakcji 4-31,5mm jest trudno dostępne na lokalnym rynku.
2. Proszę o podanie wymiarów oczepu, który wg rysunku 05A należy wykonać na całej długości murów oporowych,
3. Proszę o informację czy w zakres zadania wchodzi montaż klatki do rzutu młotem? SIWZ nie podaje tej pozycji do uwzględnienia z zestawienia sprzętu lekkoatletycznego, natomiast opis do PZLA w pkt 8. uwzględnia.
4. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada uzgodnienie dokumentacji projektowej z PZLA?
5. Prosimy o informację, czy w zakresie zamówienia Wykonawca ma uzyskać certyfikat PZLA kat.V B dla obiektu?
6. W SIWZ zawarli Państwo uwagę, że "roboty wykonywać w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne korzystanie przez przez lokalny klub piłki nożnej z płyty boiska w sezonie 2020/2021..."  
W jaki sposób należy to zorganizować, biorąc pod uwagę iż będzie to czynny plac budowy, dla której będzie wymagane pozwolenie na użytkowanie?

### **Odpowiedzi:**

1. Zamawiający dopuszcza do zastosowania kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm. Jednak przed wprowadzeniem materiału na plac budowy konieczna będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
2. Oczep betonowy jest elementem systemu żelbetowych ścian prefabrykowanych, projekt warsztatowy wykonania ścian oporowych leży po stronie wykonawcy.
3. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 w ramach wyjaśnień nr l.dz. 4/2020 z dnia 09.04.2020 r.
4. Tak, dokumentacja projektowa posiada aktualne uzgodnienie PZLA.
5. Zamawiający w rozdziale III SIWZ pkt. 1 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja II.4 wskazał: *przeprowadzenie procedury i uzyskanie dla obiektu na rzecz Zamawiającego Certyfikatu PZLA* kategoria | 1 kategorii VB.

ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-18-894

6. Boisko piłkarskie nie jest przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem jego fragmentów, podlegających przebudowie w związku z przesuniętą lokalizacją bieżni. W związku z czym płyta boiska, w ogromnej większości nie będzie placem budowy, a jedynie będzie się z nim stykać. Oczekiwaniem Zamawiającego jest takie zaplanowanie prac (odpowiednio szybko należy wykonać prace dot. przebudowy fragmentów boiska) oraz takie zorganizowanie placu budowy (należy umożliwić wejście, dostęp do boiska oraz ew. przygotowanie odpowiedniego wygradzenia), aby możliwe było korzystanie z boiska w określonym czasie (runda jesienna).

**WÓJT GMINY**

  
Tadeusz Kobiela

Kierownik Zamawiającego