

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp	Nazwa pomieszczenia	Warstwa wykończenia	Powierzchnia użytkowa
0/01	WIATROŁAP	płytki ceram.	17,26m2
0/02	WC	płytki ceram.	4,85m2
0/03	SZATNIA	wykładzina PCV	25,34m2
0/04	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	26,90m2
0/05	SALA KOMPUTEROWA	wykładzina PCV	18,84m2
0/06	BIBLIOTEKA	wykładzina PCV	24,64m2
0/07	STOŁÓWKA	płytki ceram.	50,28m2
0/08	SZATNIA	płytki ceram.	2,61m2
0/09	POM.SOCJALNE	płytki ceram.	3,42m2
0/10	KOMUNIKACJA	płytki ceram.	3,42m2
0/11	POMIESZCZENIE PRODUKCYJNA POSIŁKÓW	płytki ceram.	10,26m2
0/12	ZMYWALNIA	płytki ceram.	6,52m2
0/13	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	20,65m2
0/14	SZATNIA	wykładzina PCV	42,67m2
		RAZEM	257,66m2

S-2 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapienny
- pustak ceramiczny gr.25cm
- izolacja termiczna (wełna skalna) gr.20cm
- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

S-3 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24

- tynk wewnętrzny gipsowy
- pustak ceramiczny gr.25cm
- tynk wewnętrzny gipsowy

S-4 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12

- tynk wewnętrzny gipsowy
- pustak ceramiczny gr.12cm
- tynk wewnętrzny gipsowy

S-5 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 10

- tynk wewnętrzny gipsowy
- bloczek z betonu komórkowego gr.10cm
- tynk wewnętrzny gipsowy

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

- < 140cm liczona 0%
- 140cm ÷ 220cm liczona 50%
- > 220cm liczona 100%

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

OTWORY DO LIKWIDACJI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "A-ZET" mgr inż. Zdzisław Lipkowski
83-300 Kartuzy, ul. Prokowska 11B
tel. 660-448-124, e-mail: z.lipkowski@gmail.com

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ
dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz; Gmina Sierakowice
INWESTOR: Gmina Sierakowice

BRANŻA – ARCHITEKTURA		III 2020r.
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA NR:	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. BOHDAN SZYŁAŃSKI w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	6159/Gd/94	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA NR:	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. TOMASZ GOLANKO w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PO/KK/313/2009	
OPRACOWAŁA:		
mgr inż. arch. SANDRA KOWALKOWSKA		
NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
RZUT PARTERU	1:100	A-02