


RZUT PIWNIC



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
1/01	KOMUNIKACJA	12,02m <sup>2</sup>
1/02	POM. TECHNICZNE	33,90m <sup>2</sup>
1/03	POM. GOSPODARCZE	28,22m <sup>2</sup>
1/04	POM. GOSPODARCZE	22,91m <sup>2</sup>
1/05	POM. GOSPODARCZE	1,54m <sup>2</sup>
RAZEM		97,78m <sup>2</sup>

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

- < 140cm      liczono 0%
- 140cm ÷ 220cm      liczono 50%
- > 220cm      liczono 100%

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ▨ ŚCIANY PRZEMAZOWANE DO WYBURZENIA
- ⊠ OTWORY DO LIKWIDACJI
- ▤ ŚCIANY PROJEKTOWANE

UWAGA! Strop oddzielający strefę piwnic REI 60!

S-1 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA	S-5 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 10
• ściana fundamentowa (blocek betonowy) gr. 25cm	• tynk wewnętrzny gipsowy
• powłoka izolacja przeciwwilgociowa	• blocek z betonu komórkowego gr. 10cm
• izolacja termiczna (styropian fundamentowy) gr. 15cm	• tynk wewnętrzny gipsowy
• folia kubełkowa	
S-3 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24	
• tynk wewnętrzny gipsowy	
• blocek betonowy gr. 25cm	
• tynk wewnętrzny gipsowy	

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "A-ZET" mgr inż. Zdzisław Lipkowski tel. 660-448-124, e-mail: z.lipkowski@gmail.com	
ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INFRASTRUKTURY KOLUBUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz; Gmina Sieradowice INWESTOR: Gmina Sieradowice	
BRANŻA – ARCHITEKTURA	III 2020r.
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA NR: DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. BOHDAN SZYJAŃSKI	6159/Gd/94
Wypełnienie: architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	UPRAWNIENIA NR: DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. TOMASZ GOLANKO	PO/KK/313/2009
Wypełnienie: architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. arch. SANDRA KOWALKOWSKA	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
RZUT PIWNIC	1:100
	NR RYSUNKU:
	A-01